



Liittymän tonttiosuuden rakentaminen

Liittymisjohdot, liittymän tonttiosuuden rakentamiskustannus ja niitä vastaavat pääsulakekoot. AXMK-kaapeleiden mitoitusperuste Max. 80°C (asennustapa B). Hinnat sisältävät liittymiskaapelin ja sen asennus ja kaivuukustannukset.

Pienjännite kaapeli Pääsulake	ALV 0 %	ALV 25,5 %	
AXMK 4x25mm ²	20,00 €/m	25,10 €/m	3x 25A 3x 35A
AXMK 4x50mm ²	22,00 €/m	27,61 €/m	3x 63A 3x 100A
AXMK 4x95mm ²	25,00 €/m	31,38 €/m	3x 160A
AXMK 4x185mm ²	32,00 €/m	40,16 €/m	3x 200A 3x 250A
AXMK 2x(4x185mm ²)	52,00 €/m	65,26 €/m	3x 315A 3x 400A 3x 500A
Maadoitusköysi Cu16 25 m kaapeliojaan	65,00 €	81,58 €	

Sähköteknisistä syistä voidaan joutua käyttämään taulukkoa suurempaa johdin poikkipintaa.

Muut liittymiskaapeli poikkipinnat hinnoitellaan tapauskohtaisesti. Keskijänniteliittymien kaapelien poikkipinnat ja hinnoittelu määritellään tapauskohtaisesti.

